

Наименование на Участника :	ТОНИ ТОДОРОВ ООД
Седалище по регистрация :	ПЕРНИК, КВ. МОНТЕ КАРЛО № 234
BIC; IBAN :	
Булстат номер /ЕИК/ :	113592994
Точен адрес за кореспонденция:	БЪЛГАРИЯ ПЕРНИК 2300 КВ. МОНТЕ КАРЛО № 234
Телефонен номер :	076 60 12 12
Факс номер :	076 60 12 12
Лице за контакти :	АНЕЛИЯ ТОДОРОВА
e mail :	sd_toni.pk@abv.bg

ДО
ОБЩИНА РАДОМИР
ГР. РАДОМИР
ПЛ. „СВОБОДА“ №20

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка

Наименование на обществената поръчка:	„Ремонт на местни общински пътища от IV-то класната пътна мрежа на територията на Община Радомир и неотложни ремонтни дейности на улици в гр. Радомир”
---------------------------------------	--

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура за горепосочения обект, а именно:

- I. Предлагаме срок на реакция за отстраняване на повреди и дефекти при аварийна нужда в рамките на 0.02 (нула цяло нула две) календарен ден;
- II. Предлагаме срок на реакция при установени гаранционни дефекти и повреди в рамките на 0.02 (нула цяло нула две) календарен ден.
- III. Резюме на План за безопасност и здраве за изпълнението на поръчката – съгласно приложение.

Освен общите принципи, налагани от системата за управление, съществуват и специфични такива, характерни за обекта, посочени по-долу:

Е.С.С.
Радко Чунгул

Анелия Тодорова



При изсичане на кръпките, почистване на пътното платно, както и при обработка на напречните и надлъжните фуги, отпадъчния материал да се събира и извозва на определените за това подходящи места, без с това да се замърсяват населените места и околната среда. Изпълнителят ще спазва всички изисквания на Компетентните власти имащи отношение към въпросите свързани с опазването на околната среда. Специални мерки трябва да бъдат взети да се избегне разливане на гориво, хидравлична течност, други въглеводороди и разтворители и др. опасни отпадъци. Целият боклук и отпадъци ще бъдат депонирани безопасно така че да не се замърсят почвите, подпочвените води или водните пластове.

Изпълнителят ще вземе специални мерки да не повреди естествената природна среда в и около обекта на работите. Изпълнителят ще последва указанията на Строителния надзор и компетентните длъжностни лица за опазване на околната среда при защитата на фауната и флората.

Изпълнителят е отговорен за опазване на строителната площадка чиста и за възстановяване на околната среда. По време на изпълнение на работите Изпълнителят постоянно ще пази обекта почистен от строителни и битови отпадъци. Всички материали на обекта ще бъдат складирани подредено, а при завършване на работите Изпълнителят окончателно ще почисти обекта и ще отстрани всички временни работи и съоръжения, ще почисти и възстанови заобикалящата околната среда от щети произтичащи от неговата дейност.

ОХРАНА НА ТРУДА - МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР

Спазването на мерките за безопасна работа и осигуряването на безопасни условия на труд на строителната площадка се контролира и ръководи от техническия ръководител.

А) Мерки за безопасност при работа:


- Забранява се извършването на каквито и работи по пътното платно преди да бъдат поставени необходимите видове предупредителни знаци;
- Работещите да се явяват на работа в трезво състояние и да не употребяват алкохол по време на работа;
- Работниците да спазват указанията за безопасно движение на територията на обекта и на работните места;



- Да не извършват дейности, за които нямат изискваната правоспособност или квалификация;
- Да не използват неисправни строителни съоръжения, уреди, инвентар, инструменти и др. такива не по предназначението им;
- Да ползват съответните лични предпазни средства и други такива когато това се изисква или е предписано;
- Работникът преустановява работата незабавно и уведомява прекия си ръководител, когато са създадени условия, застрашаващи здравето както на работещите, така и на околните лица, или на констатирана неисправност при което може да възникне злополука, авария, пожар, експлозия и др.;
- Работниците да отговарят за реда и чистотата в помещенията или фургоните предоставени за ползване, да стопанисва, предоставеният му инвентар, аптечки и др.;
- Забранява се безредното складиране и разхвърляне на материали, детайли и съоръжения извън строителната площадка.

Б) Изпълнителят отговаря за:

- инструктажа, обучението, повишаването на квалификацията и проверката на знанията по ЗБУТ на работещите;
- картотекиране и отчет на извършваните прегледи, изпитвания, техническа поддръжка и ремонти на съоръженията и работното оборудване (електрическите и повдигателните съоръжения, строителните машини, транспортните средства и др.) и постоянния им контрол с оглед отстраняване на дефекти, които могат да се отразят на безопасността или здравето на работещите;
- предприема съответни предпазни мерки за защита на работещите от рискове, произтичащи от недостатъчна якост или временна нестабилност на строителната конструкция;
- организира вътрешна система за проверка, контрол и оценка на състоянието на безопасността и здравето на работещите;
- предприема допълнителни мерки за защита на работещите на открити работни места при неблагоприятни климатични условия;
- взема предвид указанията, дадени от координаторите по безопасност и здраве, като възлага изпълнението им на отговорни лица в съответствие с нормативната уредба,



вътрешните инструкции и документи, вида на строежа, наличието на подизпълнители и др.;

- отговоря за вредите от замърсяване или увреждане на околната среда в резултат от извършваните СМР;
- определя отговорни лица за прилагане на мерки за оказване на първа помощ, за борба с бедствията, аварията и пожарите и за евакуация; броят на тези лица, тяхното обучение и предоставеното им оборудване трябва да бъдат адекватни на специфичните опасности и/или големина на строежа.

Мерки за опазване на околната среда, които участникът ще приложи при изпълнение на обекта

Фирма «Тони Тодоров» ООД е сертифицирана по ISO 14001 : 2004 – Система за Управление на Околната Среда и при изпълнението на всички видове СМР се съобразява с направените предписания, като целият ни ръководен и технически персонал е обучен и следи за тяхното изпълнение.

Опазването на околната среда е приоритет на Ръководството на фирмата, което означава, че има първостепенно значение сред стопанските и други обществени нужди и не е обект на компромиси.

Стратегическа цел на Ръководството е непрекъснато да повишава степента и културата на екоцелесъобразното поведение на дружеството, в съответствие със законовите изисквания, съвременните международни стандарти и критерии при реализацията на основните задачи, стоящи пред дружеството, като отчита постиженията и добрите практики на водещи фирми.

Основни приоритети са:

- последователно и постоянно повишаване на екобезопасността при експлоатация на мощностите и осъществяването на СМР;
- последователно и постоянно внедряване, анализ и развитие на система от методи и средства за самоконтрол и самооценка на дейностите;
- изграждане и развитие на съвременна и ефективна система за подбор, квалификация и мотивация на персонала;
- осигуряване на необходимите ресурси за внедряване на политиката по околна среда;
- осигуряване на разбирането, внедряването и поддръжката на политиката по околната среда на всички нива в дружеството;



▪ ангажиране на персонала и информирането му за изпълнение на целите по околната среда;

▪ внедряване на надежден мониторинг и контрол на показатели и ключови характеристики на дейности, процеси, продукти и ресурси, които имат значимо въздействие върху околната среда;

За реализация на политиката си ръководството на дружеството прилага принципите:

- за водеща роля на ръководството по управление на околната среда;
- за планиране, организиране, контрол и анализ на дейностите;
- за постигане на високо ниво на изпълнение на законовите изисквания, като минимум и непрекъснато подобряване на ефективността от изпълнението им;
- за поддържане на постоянна готовност и способност за реагиране при кризисни ситуации;
- за оптимизиране на ресурсното и енергийно потребление;
- за поддържане ефективността на системата по околна среда чрез пери-одични прегледи от ръководството с отчитане мнението и интересите на заинтересованите страни.
- Извършване на периодичен екологичен преглед, с анализ на въпросите, свързани с околната среда и въздействието върху нея, при изпълнение на дейностите на организацията и определяне, контрол и управление на аспектите на околната среда;
- Провеждане на комплекс от дейности за опазване на околната среда, които са насочени към предотвратяване на деградацията на околната среда, към нейното възстановяване, запазване и подобряване;
- Контрол върху изчерпването на природните ресурси, използвани за изпълнение на дейността на организацията;
- Управление на оценените аспекти на околната среда, свързани с въздуха, водата, почвата, персонала и обществото – отпадъци /строителни, битови, опаковки, хигиенни материали/, замърсяване /прах, шум, вибрации, смазочни масла/, ресурси /строителни материали, горива, енергия, вода/;
- Постигане на резултатност спрямо околната среда, изразена в измерими резултати от управлението на всички аспекти на околната среда.

Ръководството на дружеството е ангажирано всеки служител, работник и участник в строителните процеси на "ТОНИ ТОДОРОВ" ООД да е запознат с политиката по околната среда, отговорен за действията и поведението си и има задължението да докладва за всяко несъответствие с възприетите принципи, включително и до най-високо ниво.



С политиката по околната среда се запознават всички лица, работещи за или от името на "Тони Тодоров" ООД. Ръководството на дружеството поема ангажимента принципите на политиката да бъде включена в съответните договорни отношения.

Мерки за съблюдаване изискванията на Закона за опазване на околната среда и подзаконовата нормативна уредба по време на реализация на СМР, произлизащи от изпълнението на Обществената поръчка.

По своето същество изпълнението на обществената поръчка ще допринесе за облагородяване на околната среда и до създаване на жизнен комфорт на живущите и гостите на община Радомир.

По време на изпълнението на СМР на обектите се създават предпоставки за вредни въздействия върху околната среда от различно естество, а именно в резултат на земните работи, засягане на хумусния пласт, формиране на строителен отпадък, разлив на гориво - смазочни материали и филтри от строително -транспортни машини, отпадни води и твърди битови отпадъци от територията на строителната площадка.

За опазване на околната среда и минимизиране на вредните въздействия от строителния процес, се предвиждат следните мерки и процедури:

- При започване на работите по подготовка на строителната площадка за строителство РИОСВ ще бъде предварително уведомен. Ще се спазва стриктно действащото в Република България екологично законодателство и специфичните изисквания в областта на опазването на околната среда, приети от Община Радомир.
- Ръководният персонал на обекта ще доведе до знанието на изпълнителския персонал политиката на фирмата по отношение Управлението на околната среда и дейностите по управление на отпадъците съобразно конкретните видове и обеми СМР.
- Ще бъдат взети всички необходими мерки, при работа на строителната и транспортната техника, за предпазване от замърсяване на повърхностните и подземните води, а именно:
- Своевременно ще се извозват излишните земни маси, баластра и отпадъци на депо, предложено от Община Радомир.
- Повърхностните атмосферни води от района на площадката за временно строителство ще се отвеждат по гравитация извън нея, посредством подходящо изготвена вертикална планировка.
- Смяната на отработените масла и зареждане с гориво на техниката ще става извън обхвата на строителната площадка с автоцистерни за гориво. До маслосъбирателите



ще се депонира пясък и инертен материал, който да абсорбира отпадъка при евентуален разлив. Уловените масла ще се предават на лицензирана фирма, съгласно ПМС №131 от 13.07.2000 г. за приемане на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (обн. ДВ, бр. 59 от 2000 г.).

- Няма да се ползват природни ресурси в количества по-големи от определените в проектната документация.

- Ще бъдат предписани мерки за поддържане на чистота на строителната площадка, поддържане на оросяване при сухо и ветровито време. Гумите на излизащите извън обекта транспортни и строителни машини ще бъдат измивани, за да не замърсяват прилежащите пътни платна.

- При извършване на строителните работи ще бъдат взети мерки и ще се провеждат измервания за недопускане на надвишаване на гранично допустимите нива на шума от строителните и транспортните машини – Наредба № 4 на МРРБ за защита от шум на територията на населените места.

- Преди започване на земните работи съвместно с Инвеститора ще се опишат трайните насаждения в районите и ще се предприемат мерки за тяхното опазване / изкопите в близост до дърветата ще се извършват ръчно, дърветата ще бъдат увити .

- Хумусният пласт на терените, където ще се извършват СМР ще се отнеме и оползотвори в съответствие с изискванията на Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяването му (ДВ бр.89/1996, изм. бр.30/2002), а там където е предвидено в проекта, ще бъде възстановен и ще бъдат изпълнени мероприятията по засаждане на дървесните видове и райграс.

- Ще се вземат необходимите мерки за недопускане на замърсяване на прилежащите към обекта терени с битови отпадъци, строителни отпадъци и земни маси генерирани по време на строителството на обекта.

- Събирането, извозването и депонирането на отпадъците ще е съобразно Закона за управление на отпадъците (ЗОУ), Д.В., брой 86 от 2003 г. и разпоредбите на Кмета на град Радомир. За целта ще се представи писмено искане до Кмета на Общината за разрешаване извозването на отпадъците с уточнени:

= вид на отпадъците за целите на разделното им събиране;



= количества;

= период от време за депониране;

= местоположение на обекта;

= лице за контакти от страна на Общината;

= отговорно лице от страна на Строителя.

С получаване на разрешението ще бъдат уточнени:

- мястото за депониране – общинско сметище;
- транспортен маршрут за извозване на отпадъците;
- необходими такси и начини на плащане;
- други изисквания по наредбата на Общината.

По време на строителството генерираните строителни отпадъци: армировки, парчета бетон, парчета греди, дъски, дървени стърготини и талаш, парчета кабели и изолации, опаковки от строителни материали и хартии се събират в контейнери. Периодично те се извозват на посоченото място за депониране.

Настоящото предложение е изготвено на основание представените условия в документацията, предоставена ни от Възложителя на поръчката и напълно съответства на Техническите изисквания.

Дата: 26.06.2015 година

гр. Перник

Надлежно упълномощен да подпише
тази оферта от името на:

/ ТОНИ ТОДОРОВ ООД

Правно обвързващ подпис:
АНЕЛИЯ ТОДОРОВА

/ УПРАВИТЕЛ

/ длъжност, име и фамилия на подписалия

Антон Тодоров